

工事場所	工事名	想定している工事の内容・材料等	
足場	仮設足場	材工共	外部足場
		材工共	シート養生
屋根	既設撤去	手間	
	下地	材工共	瓦棧
		材工共	防水紙
		材工共	合板
	屋根材	材工共	瓦
		材工共	コロニアル
材工共		ガルバリウム鋼板	
外壁	既設撤去	手間	
	下地	材工共	胴縁
		材工共	防水透湿シート
	外壁材	材工共	サイディング
		材工共	下見トタン
		材工共	杉板
材工共		左官塗り	
軒天	既設撤去	手間	
	下地	材工共	野縁
	軒天材	材工共	化粧珪酸カルシウム板
		材工共	杉板
雨樋	既設撤去	手間	
	軒樋	材工共	半円形 (径105mm)
		材工共	角形 (幅120mm)
	縦樋	材工共	丸形 (径60mm)
集水器	材工共	半円形 (径105mm)	
床	既設撤去	手間	
	下地	材工共	根太
		材工共	大引
		材工共	束
		材工共	束石
		材工共	タイル下地モルタル
		手間	捨て貼り
	床材	材工共	フローリング
		材工共	クッションフロア
		材工共	タイル 圧着
		材工共	畳
		材工共	畳表替え
		材工共	畳裏返し

天井	既設撤去	手間	
	天井下地	材工共	野縁組
		材工共	耐火ボード
	天井材	材工共	ビニールクロス
材工共		板類	
内壁	既設撤去	手間	
	壁下地	材工共	胴縁組
		材工共	耐火ボード
	仕上げ材	材工共	ビニールクロス
材工共		板類	
幅木	既設撤去	手間	
	仕上げ材	材工共	木製
		材工共	ソフト幅木
畳寄せ	既設撤去	手間	
	仕上げ材	材工共	木製
浴室	既設撤去	手間	
	浴槽入れ替え	手間	取り付け工事費
		材料費	F R P 浴槽
		材料費	ステンレス浴槽
	配管取替	材工共	給水・給湯工事
		材工共	排水管工事
		手間	給水・排水管接続
	電気工事	手間	電気工事
	ガス工事	材工共	ガス工事
	ユニットバス	材工共	コンクリート工事
		材料費	浴槽
		手間	組立・取付
		手間	給水湯排水接続
トイレ	既設撤去	手間	
	洋便器	材工共	排水手直し含まない
	温水洗浄便座	材料費	
		手間	取り付け工事費
	給排水管工事	手間	給水工事
		材工共	排水管工事
手間		給水・排水管接続	
台所	既設撤去	手間	
	流し台	材料費	
	ガス台	材料費	
	換気扇フード	材料費	
	システムキッチン	材料費	
		手間	取り付け工事費
		材工共	キッチンパネル貼り
	電気工事	材工共	新規配線
	ガス工事	材工共	ガス工事
給湯・給水・排水	材工共	床下切断取り直し接続	

洗面所	既設撤去	手間	
	洗面台	材料費	
		手間	取り付け工事費
	給湯・給水・排水	材工共	床下切断取り直し接続
設備	合併浄化槽	材料費	
		手間	設置工事
		材工共	接続工事
塗装工事	屋根	手間	高圧洗浄
		材工共	3回塗り
	外壁	手間	高圧洗浄
		材工共	3回塗り
	内部枠見切等	材工共	オイルステイン
	軒天	材工共	樹脂塗料
破風板	材工共	樹脂塗料	
設備工事	給湯器	材工共	ガス給湯器
	電気工事	材工共	コンセント設置
断熱材	断熱材（床以外）	材工共	グラスウール
		材工共	ロックウール
		材工共	ウレタンフォーム
	床断熱	材工共	ウレタンフォーム